

平成15年11月4日
北海道電力株式会社

泊発電所2号機再生熱交換器の補修工事終了について

泊発電所2号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力57万9千kW)は、10月23日にお知らせした「泊発電所2号機再生熱交換器の補修計画書」にしたがって再生熱交換器の補修工事を行っていましたが、11月2日をもって全ての作業が終了しましたので、お知らせします。

また、本日、作業終了に伴う安全確認結果を、経済産業省に報告するとともに、安全協定に基づき北海道および地元四ヶ町村に報告しました。

安全確認の結果は、以下のとおりです。

- 1, 再生熱交換器出口配管の補修作業における溶接部の非破壊検査、耐圧検査、外観検査等の結果、異常はなく設備の健全性を確認した。
- 2, 熱交換器以外の類似箇所(高温水と低温水が合流する箇所)10箇所の超音波探傷検査の結果、全ての箇所に異常は認められなかった。

泊発電所2号機については、今後、準備が整い次第、発電を再開する予定です。

経済産業省、北海道および地元四ヶ町村に報告した安全確認結果については、当社本店1階「原子力ふれあいコーナー」および原子力PRセンター(とまりん館)「原子力情報公開コーナー」において公開します。